

审批意见:

井数政生态(2026)9号

《河北宸山新材料科技有限公司匀质板生产建设项目》已收悉,经我局建设项目审查委员会研究,同意该项目按照环评报告表中所列内容进行建设,批复如下:

1、该项目位于河北省石家庄市井陘县小作镇库隆峰村牌楼西行300米。主要建设规模及内容:总建筑面积约19100m²。新建生产车间4座共计约17700m²,新建1栋3层办公楼面积约1400m²;建设年产30万立方米匀质板生产线1条,建设年产100万平方米彩钢复合板生产线1条,建设年产40万平方米保温装饰一体板生产线1条,并购置相关设备及配套设施。

2、同意本报告表中所列标准,污染物排放总量指标为:COD:0吨/年;NH₃-N:0吨/年;SO₂:0.035吨/年;NO_x:0.175吨/年;非甲烷总烃:0.416吨/年。在环境保护竣工验收时,需提供《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》和石家庄市污染物排放权交易服务中心关于该项目的总量交易意见及石家庄市主要污染物排放权交易合同。

3、井陘县数据和政务服务局出具该项目的投资备案信息,备案编号:井数政投资备变[2026]15号,项目代码:2504-130121-89-01-755108。

4、严格落实本报告表中所列各项污染防治措施。筒仓、投料废气排放口(DA001)产生的颗粒物经匀质板生产线投料废气经集气罩收集与集气管道收集的筒仓废气一起进入布袋除尘器(TA001、TA002)+15m排气筒(DA001)处理后排放;发泡、淋胶、复合废气排放口(DA002)产生的非甲烷总烃、苯、苯系物、臭气浓度经匀质板生产线发泡废气经集气罩收集与经集气罩收集的保温装饰一体板淋胶、复合废气一起进入二级活性炭吸附装置(TA003)+15m排气筒(DA002)处理后排放;蒸汽发生器废气排放口(DA003)产生的颗粒物、SO₂、NO_x、烟气黑度经低氮燃烧器(TA004)+15m排气筒(DA003)处理后排放;匀质板生产线切割、破碎废气排放口(DA004)产生的颗粒物经密闭收集+自带布袋除尘器(TA005)+15m排气筒(DA004)处理后排放;清理废气排放口(DA005)产生的颗粒物经管道收集+自带布袋除尘器(TA006)+15m排气筒(DA005)处理后排放;滴胶、复合成型废气排放口(DA006)产生的非甲烷总烃、臭气浓度经集气罩+二级活性炭吸附装置(TA007)+15m排气筒(DA006)处理后排放;切割废气排放口(DA007)产生的颗粒物经设备密闭+自带布袋除尘器(TA008)+15m排气筒(DA007)处理后排放;蒸汽发生器冷凝水、排污水及纯水制备浓水产生的COD、SS、Ca²⁺、Mg²⁺回用于匀质板生产用水,不外排;匀质板生产用水产生的pH、COD、氨氮、SS、BOD₅、总磷、总氮一部分挥发到空气中,一部分随产品带走,不外排;生活污水产生的pH、COD、氨氮、SS、BOD₅、总磷、总氮用于厂区泼洒抑尘,设置化粪池定期清掏用作农肥,不外排。一般工业固体废物:废包装袋、自动切割边角料、废反渗透膜、除尘灰、废布



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

袋统一收集后外售处理；匀质板切割边角料收集后回用于生产工序。危险废物：废粘合剂桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废机油桶暂存于危废间，定期由有资质单位处置。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。所有产噪设备必须安装消音装置或厂房隔音，降低噪声对周围环境的影响。厂区四周进行绿化，地面道路硬化，美化环境。

5、严格执行“三同时”制度。

6、本项目环评文件经批准后，建设内容、规模、工艺、污染防治措施等发生变化的，应当在调整前重新报批环评文件。

7、请你单位取得批复后3个工作日内将批复原件送交石家庄市生态环境局井陘县分局。

