审批意见：

井数政生态（2026）10号

《河北翔金超环保科技有限公司升级改造及固废综合利用项目》已收悉，经我局建设项目审查委员会研究，同意该项目按照环评报告表中所列内容进行建设，批复如下：

1、该项目位于河北省石家庄市井陉县于家乡狼窝村北河北翔金超环保科技有限公司。总投资8000万元，其中环保投资900万元。建设规模及内容：本项目实施后对尾矿及石灰废料等循环利用，脱硫石粉产能60万吨/年。本项目产品为《烟气脱硫（湿法）用石灰石粉》Ⅲ类指标。原料$CaCO_3$含量为90%~96%，MgO含量范围为0.5%~2.0%，SiO_2含量范围为0.5%~1.5%，原料粉磨处理后，可保证成品$CaCO_3$含量持续稳定在90%以上，MgO、SiO_2含量控制在5%和2%以下的要求。同时欧版磨粉机可生产150目~400目不同细度产品。欧版磨配套分级机，通过变频调节分级机转子转速，成品细度可在0.18mm（80目）至0.038mm（400目）范围内无级精确控制，可实现产品达标控制。

2、同意本报告表中所列标准。

3、井陉县科学技术和工业信息化局出具该项目的投资备案信息，备案编号：井科工技改备[2026]10号，项目代码：2603-130121-89-02-186315。

4、严格落实本报告表中所列各项污染防治措施。DA101的1#欧版磨粉磨废气、DA102的2#欧版磨粉磨废气、DA103的3#欧版磨粉磨废气、DA104的4#欧版磨粉磨废气产生的颗粒物经集气管道收集+布袋除尘器处理后分别经1根27m高排气筒处理后排放;DA105石灰石尾矿上料废气、DA106石灰石尾矿废气产生的颗粒物经集气罩收集+布袋除尘器处理后分别经1根27m高排气筒处理后排放；DA061、DA062、DA063、DA064成品仓及装车废气产生的颗粒物经集气管道收集+布袋除尘器处理后分别经1根27m高排气筒处理后排放。土壤及地下水污染防治措施:项目采取分区防渗措施。一般防渗区：生产车间其他区域采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，$K \leq 1.0 \times 10^{-7}cm/s$。一般固体废物：除尘灰，送至储灰罐存储，作为产品外售。危险废物：废润滑油，设备维护时由有资质单位收集处置，废油桶由厂家回收，危险废物无需暂存。所有产噪设备必须安装消音装置或厂房隔音，降低噪声对周围环境的影响。厂区四周进行绿化，地面道路硬化，美化环境。

5、严格执行“三同时”制度。

6、本项目环评文件经批准后，建设内容、规模、工艺、污染防治措施等发生变化的，应当在调整前重新报批环评文件。

7、请你单位取得批复后3个工作日内将批复原件送交石家庄市生态环境局井陉县分局。

井陉县数据和政务服务局 公章

2026年1月16日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App