

审批意见:

井数政生态(2026)10号

《河北翔金超环保科技有限公司钙基生产线智能化节能升级改造项目》已收悉,经我局建设项目审查委员会研究,同意该项目按照环评报告表中所列内容进行建设,批复如下:

1、该项目位于石家庄市井陘县于家乡狼窝村北河北翔金超环保科技有限公司现有厂区内。总投资19662万元,其中环保投资340万元。建设规模及内容:本项目对现有16座石灰机立窑(产能48万吨)升级改造为2条(24万吨/条)智能化节能回转窑生产线,并增加智能化控制系统等设施设备。项目建设完成后,48万吨产能不变,现有2条回转窑(年产20万吨)和6条原料破碎生产线不变,全厂68万吨总产能不变。

2、同意本报告表中所列标准,污染物排放总量指标为:COD:0吨/年;NH₃-N:0吨/年;SO₂:38.712吨/年;NO_x:0吨/年;非甲烷总烃:0吨/年。在环境保护竣工验收时,需提供《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》和石家庄市污染物排放权交易服务中心关于该项目的总量交易意见及石家庄市主要污染物排放权交易合同。

3、井陘县科学技术和工业信息化局出具该项目的投资备案信息,备案编号:井科工技改备变[2026]16号,项目代码:2603-130121-89-02-129719。

4、严格落实本报告表中所列各项污染防治措施。上料及筛分粉尘产生的颗粒物经风量30000m³/h,密闭间+引风口+管道收集+布袋除尘器+15m高排气筒(DA107,新增)、风量30000m³/h,密闭间+引风口+管道收集+布袋除尘器+15m高排气筒(DA114,新增)处理后排放;煤粉制备粉尘产生的颗粒物经风量3000m³/h,管道收集+布袋除尘器+20m高排气筒(DA108,新增)、风量3000m³/h,管道收集+布袋除尘器+20m高排气筒(DA115,新增)处理后排放;煅烧烟气产生的颗粒物、SO₂、NO_x、氨气、烟气黑度经烟气量80767m³/h,管道收集+干法脱硫+布袋除尘+SCR脱硝+50m高烟囱(DA109,新增)、烟气量80767m³/h,管道收集+干法脱硫+布袋除尘+SCR脱硝+50m高烟囱(DA116,新增)处理后排放;出料冷却粉尘产生的颗粒物经风量40000m³/h,管道收集+布袋除尘器+20m高排气筒(DA110,新增)、风量40000m³/h,管道收集+布袋除尘器+20m高排气筒(DA117,新增)处理后排放;成品筛分及粉料仓粉尘产生的颗粒物经风量50000m³/h,管道收集+布袋除尘器+20m高排气筒(DA111,新增)、风量50000m³/h,管道收集+布袋除尘器+20m高排气筒(DA118,新增)处理后排放;成品仓粉尘产生的颗粒物经风量40000m³/h,管道收集+布袋除尘器+27m高排气筒(DA112,新增)、风量40000m³/h,管道收集+布袋除尘器+27m高排气筒(DA119,新增)处理后排放;装车粉尘产生的颗粒物经风量4000m³/h,集气罩收集+布袋除尘器+27m高排气筒(DA113,新增)、风量4000m³/h,集气罩收集+布袋除尘器+27m高排气筒(DA120,新增)处理后排放。项目设备冷却水循环使用,无废水外排,不新增劳动定员,不新增生活污水。项目固体废物:一般固体



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

废物：原料上料筛分及煤粉制备除尘器除尘灰，返至煅烧工序回用；其他布袋除尘器除尘灰作为产品外售。危险废物：SCR脱硝废催化剂、由设备维修润滑油废及油桶，由有资质单位处理，厂内不储存。所有产噪设备必须安装消音装置或厂房隔音，降低噪声对周围环境的影响。厂区四周进行绿化，地面道路硬化，美化环境。

5、严格执行“三同时”制度。

6、本项目环评文件经批准后，建设内容、规模、工艺、污染防治措施等发生变化的，应当在调整前重新报批环评文件。

7、请你单位取得批复后3个工作日内将批复原件送交石家庄市生态环境局井陘县分局。

